

Zmluva o dielo

vypracovaná podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

čl. I

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:
Obchodné meno spoločnosti: **Gepstav Michalovce, a.s.**
Adresa sídla spoločnosti: Vihorlatská 1, 071 01 Michalovce
IČO: 47 154 217
DIČ: 2023773972
IČ DPH: SK2023773972
Bankové spojenie: VÚB Michalovce
Číslo účtu:
IBAN: SK07 0200 00000031 3869 2453
Zastúpený: Martin Thúr, predseda predstavenstva
Tel: 0905 441 654
E-mail: gepstav@gepstav.onmicrosoft.com
Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č. 1600/V
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:
Názov: **Obec Borša**
So sídlom: Ul. Ružová č. 188/2, 076 32 Borša
Zastúpený: Ing. Anna Tünde VARGOVÁ – starostka obce
IČO: 0331341
DIČ: 2020730371
telefónne číslo: +421 56 679 22 13
e-mail: obecborsa@dornet.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

Úvodné ustanovenia

1.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok zákazky realizovanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „**Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)**“. Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou na predkladanie ponúk postupom podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej zákazky.

Čl. II

Predmet zmluvy

II.1. Názov predmetu obstarania:

„Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)“

II.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.

II.3. Dielo bude zhotovené v súlade s ponukou zhotoviteľa, v rozsahu a kvalite podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.

Čl. III

Termín realizácie

III.1. Zhotoviteľ garantuje tieto termíny realizácie stavby:

Zahájenie výstavby: **do 5 dní po odovzdaní staveniska**

Ukončenie výstavby: **do 6 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska**

Termín začína plynúť odovzdaním a prevzatím staveniska, zbaveného práv tretej osoby.

Odovzдание a prevzatie predmetného staveniska bude písomne zdokladované v stavebnom denníku.

Zhotoviteľ diela sa zaväzuje rešpektovať požiadavky objednávateľa na zmenu projektu počas celej realizácie stavby.

III.3. Lehoty realizácie sa predlžujú v prípade, že:

dôjde k podstatnej zmene oproti realizačnému projektu, alebo pokiaľ dôjde k zmene podkladov v tak krátkom termíne, že nie je možné spravodlivo požadovať dodržanie zjednanej lehoty o dobu primeranú k týmto skutočnostiam alebo zo strany objednávateľa nebude zaistené financovanie stavby, alebo nebude odovzdané alebo prevzaté stavenisko zbavené práv tretej osoby, alebo bude stavenisko zaťažené inou stavebnou činnosťou, ktorá bude prekážať v plynulej výstavbe zhotoviteľa pri výstavbe predmetu obstarania.

III.4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.

Čl. IV

Miesto realizácie

IV.1. Miestom realizácie diela je katastrálne územie obce Borša, C-KN p.č. 1038 - LV 505, C-KN: p.č. 202 – LV 703

čl. V
Cena predmetu zmluvy

- V.1.** Cena za realizáciu predmetu obstarávania je špecifikovaná v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena predmetu obstarávania, ktorú je možné zmeniť o cenové vplyvy vyjadrené o pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za dohodnuté obdobie a rovnakého druhu indexu za obdobie, ktoré predchádzalo dňu podania ponuky.

Cena za zhotovenie diela:

Cena za predmet obstarávanie bez DPH 178 245,50 EUR

DPH 20 % 35 649,10 EUR

Celková cena s DPH 213 894,60 EUR

Slovom: dvestottrinásťtisícosemstodevät'desiatštyri 60/100 €

- V.2.** Cenu je možné meniť výhradne s písomným súhlasom objednávateľa.

čl. VI
Platobné podmienky

- VI.1.** Objednávateľ neposkytne zálohu na realizáciu diela.

- VI.2.** Platba za realizované práce bude uhradená na základe faktúr, ktoré budú vystavované 1-krát mesačne. Faktúry musia spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a ich súčasťou musí byť súpis vykonaných prác podpísaný štatutárom obce, alebo stavebným dozorom objednávateľa, resp. písomne poverenými osobami.

- VI.3.** Lehota splatnosti faktúry je **30 kalendárnych dní** od jej doručenia objednávateľovi, pričom deň splatnosti je deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
Za termín doručenia faktúry sa považuje tretí pracovný deň po dátume uvedenom na poštovej pečiatke z miesta odoslania.

čl.VII
Podmienky realizácie diela

- VII.1.** Objednávateľ má právo počas realizácie stavebných prác kontrolovať ich priebeh, upozorňovať na prípadné vady a nedostatky a žiadať ich odstránenie v primeranej lehote.

- VII.2.** Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie stavby, za všetky úrazy, ktoré vzniknú na stavbe počas realizácie diela, za odcudzenie materiálu, alebo techniky, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov ako aj predpisov požiarnej ochrany.
- VII.3.** Pri plnení predmetu obstarania sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa, odovzdanými objednávateľom pred zahájením prác, pokynmi objednávateľa v čase realizácie stavby a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií.
- VII.4.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a v kvalitatívno-technickej úrovni projektu pre realizáciu v súlade s platnými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade s povoleniami, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi štátnej správy povoľujúcimi stavbu, zákonmi, vyhláškami a STN, ktoré sa priamo dotýkajú predmetu plnenia.
Zákon č. 50/76 Zb. (stavebný zákon)
Zákon č. 30/68, Vyhláška 264/1995 Zb.
STN 736005 (priestorová norma)
a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.
- VII.5.** Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady prevádzkovať, udržiavať a opravovať zariadenie staveniska, vybudované v mieste stavby pre vlastnú potrebu. Po dokončení stavebných prác a po dokončení diela sa zhotoviteľ zaväzuje vypratať stavenisko do 5 dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
- VII.6.** Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Zaväzuje sa dodržiavať podmienky stanovené vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhl. č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy o požiarnej ochrane a interné predpisy objednávateľa, s ktorými bol oboznámený.
- VII.7.** Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby priebežné čistenie pracoviska, čistenie mechanizmov pred výjazdom na verejné komunikácie, ako aj komunikácie objednávateľa, poriadok a čistotu na pracovisku a odstráni odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti a to bez zbytočného odkladu v čo najkratšom možnom termíne.
- VII.8.** Zhotoviteľ zabezpečí prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu na stavbe stavbyvedúceho, ktorý je odborne spôsobilý podľa zákona č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Jeho meno oznámi a doklady o odbornej spôsobilosti odovzdá zhotoviteľ diela objednávateľovi pri preberaní staveniska.

čl. VIII

Podmienky odovzdania a prevzatia diela

- VIII.1.** Zhotoviteľ na vlastné náklady vykoná všetky skúšky predpísané osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predloží objednávateľovi doklad o ich vyhotovení.

VIII.2. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predloží objednávateľovi všetky atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov a výrobkov a nasledovné doklady ako súčasť odovzdávaného diela.

Zhotoviteľ pri odovzdávaní diela sa zaväzuje odovzdať nasledovné doklady ako súčasť odovzdávaného diela:

- a) osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcií
- b) certifikáty materiálov a výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (vyhláška č. 246/1995 Z. z. v znení neskorších úprav)
- c) vyhlásenie o zhode stavebných výrobkov (zákon č. 90/1998 Z.z. a zákon č. 264/1999 Z. z.)
- d) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov
- e) zápisnice a protokoly o vyskúšaní zmontovaných konštrukcií s vyhodnotením kvality podľa noriem, predpisov, projektu a zmluvy
- f) stavebné – montážne denníky
- g) rekapituláciu všetkých faktúr za dielo a stanovisko k skutočnému stavu platieb
- h) doklady o vykonaných skúškach vyhradených technických zariadení (§ 11 vyhl. č. 74/1996 Z. z.)

čl. IX

Doba platnosti zmluvy

IX.1. Zmluva o dielo bude platiť počas celej doby realizácie stavby.

Doba platnosti zmluvy sa predlžuje v prípade zmien podľa čl. III.3.

čl. X

Odstúpenie od zmluvy

X.1. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade hrubého, alebo opakovaného porušenia zmluvy.

čl. XI

Záručné podmienky

XI.1. Záručná doba na vykonané dielo sa stanovuje na **60 mesiacov, t. j. 5 rokov** začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia zrealizovaného diela. Zhotoviteľ ručí za kvalitu vykonaného predmetu zmluvy počas celej dĺžky záručnej doby.

XI.2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstráni oprávnené reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne.

XI.3. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť ihneď k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady, najneskôr však do **5 dní** od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľom, pokiaľ strany nedohodnú iný termín, a vadu odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne.

Spôsob nástupu na odstránenie predmetnej závady bude upresnený po uznaní reklamácie zhotoviteľom a bude sa odvíjať od charakteru a povahy závady.

- XI.4.** Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk právneho zástupcu zhotoviteľa podľa čl. 1 tejto zmluvy.

čl. XII

Zmluvné pokuty

- XII.1.** Ak zhotoviteľ nevykoná predmet zmluvy v stanovenom termíne, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zaplatenie pokuty vo výške 0,05 % z výšky ceny oneskorene vykonaných prác za každý deň omeškania.
- XII.2.** Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania a vadu za predpokladu, že objednávateľ poskytol zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní väd.
- XII.3.** V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry, zaplatí penále z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, za každý deň omeškania.

čl. XIII

Vyššia moc

- XIII.1.** Zmluvní partneri sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Ako prípady vyššej moci platia pre účely tejto zmluvy: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, štrajk, terorizmus nepredvídaných rozmerov, vyhlásenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu a prijaté opatrenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu a nadväzujúce reštriktívne vládne opatrenia.
- XIII.2.** Ten zmluvný partner, ktorý sa odvoláva na vyššiu moc, je povinný toto oznámiť druhej strane najneskôr **do 5 dní** od vzniku tejto okolnosti. Na požiadanie toho zmluvného partnera, ktorému boli avizované okolnosti vyššej moci je povinný avizovateľ predložiť hodnoverný dôkaz.

čl. XIV

Ostatné ustanovenia

- XIV.1.** Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ.
- XIV.2.** Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy.
- XIV.3.** Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body.
- XIV.4.** Objednávateľ zaistí k termínu odovzdania staveniska vytýčenie všetkých stávajúcich sietí, zhotoviteľ je povinný po prevzatí staveniska vhodným spôsobom

zabezpečiť ich ochranu tak, aby pri zhotovovaní diela nedošlo k ich poškodeniu. V prípade narušenia podzemných sietí, ktoré neboli zhotoviteľovi odovzdané vytýčené, uhradí objednávateľ náklady na opravy a uvedenie do pôvodného stavu.

XIV.5. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch stavby, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby.

XIV.6. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

čl. XV

Ostatné práva a povinnosti

XV.1. Predmet zmluvy bude spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku v rámci zdrojov Environmentálneho fondu pri MŽP SR.

XV.2. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:

I. Poskytovateľ a ním poverené osoby

II. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby

III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby

IV. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit

V. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov

VI. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ

VII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

čl. XVI

Záverečné ustanovenia

XVI.1. Zmluva o dielo podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky po splnení odkladacej podmienky, pričom za odkladaciu podmienku sa považuje nadobudnutie účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie.

XVI.2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s celým jej obsahom, že s ňou v plnom rozsahu súhlasia, a že ju podpisujú dobrovoľne, pri plnom vedomí, nie v tiesni, ani pod nátlakom.

XVI.3. Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané zástupcami oboch zmluvných strán.

XVI.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov.

XVI.5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach - origináloch, z ktorých dve obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.

XVI.6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

Príloha č. 1 Položkový ocenený výkaz výmer - rozpočet

Prílohy je zhotoviteľ povinný odovzdať najneskôr v deň podpisu zmluvy.

V Borši, dňa: 4.10.2023

V Michalovciach, dňa: 4.10.2023

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

Ing. Anna Tünde Vargová
starostka obce

Martin Thúr
predseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

JKSO:

Miesto: Borša

KS:

Dátum: 28. 9. 2023

Objednávateľ:

Obec Borša

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

IČO:

47154217

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

178 245,50

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

178 245,50

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	178 245,50	35 649,10

Cena s DPH

v

EUR

213 894,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GEPSTAV

Michalovce a.s.

Vihoriatská 1

071 01 MICHALOVCE

IČO: 47154217, IČ DPH: SK2023773970

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Miesto: Borša

Dátum: 28. 9. 2023

Objednávateľ: Obec Borša

Projektant:

Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s. -

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	178 245,50	213 894,60
1	SO 01 Splašková kanalizácia a ČS v obci Borša	168 884,51	202 661,41
ČSO 01.1	ČSO 01.1 - Splašková kanalizácia a výtlačné potrubie	104 674,31	125 609,17
ČSO 01.2	ČSO 01.2 - Čerpacia stanica ČS Borša	28 142,07	33 770,48
ČSO 01.3	ČSO 01.3 - Elektrická NN prípojka a odberné zariadenie k ČS Borša	2 937,82	3 525,38
PS 01	PS 01 - Čerpacia stanica ČS Borša	33 130,31	39 756,37
2	SO 02 - Domové kanalizačné prípojky v obci Borša	9 360,99	11 233,19
SO 02	SO 02 - Domové kanalizačné prípojky v obci Borša	9 360,99	11 233,19
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		178 245,50	213 894,60

GEPSTAV
Michalovce a.s.
Vihorlatská 1
071 01 M I C H A L O V C E
IČO:47154217, IČ DPH: SK2023773972

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření splaškové kanalizace v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

SO 01 Splašková kanalizace a ČS v obci Borša

Časť:

ČSO 01.1 - Splašková kanalizácia a výtlačné potrubie

JKSO:

Miesto: Borša

KS:

Dátum: 28. 9. 2023

Objednávateľ:

Obec Borša

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

IČO:

47154217

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	104 674,31
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	104 674,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	104 674,31	20,00%	20 934,86

Cena s DPH	v EUR	125 609,17
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

GEPSTAV
Michalovce a.s.
Vihorlatská 1
071 01 MICHALOVCE
IČO:47154217, IČ DPH: SK202677397

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

SO 01 Splašková kanalizácia a ČS v obci Borša

Časť:

ČSO 01.1 - Splašková kanalizácia a výtlačné potrubie

Miesto:

Borša

Dátum:

28. 9. 2023

Objednávateľ:

Obec Borša

Projektant:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

104 674,31

HSV - Práce a dodávky HSV

102 717,08

1 - Zemné práce

36 270,72

4 - Vodorovné konštrukcie

3 561,54

5 - Komunikácie

13 919,29

8 - Rúrové vedenie

25 193,83

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 536,44

99 - Presun hmôt HSV

17 235,26

M - Práce a dodávky M

807,23

23-M - Montáže potrubia

654,90

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

152,33

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 150,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

104 674,31

GEPSTAV

Michalovce a.s.

Vihorlatská 1

071 01 MICHALOVCE

IČO:47154217. IČ DPH: SK223773972

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

SO 01 Splašková kanalizácia a ČS v obci Borša

Časť:

ČSO 01.1 - Splašková kanalizácia a výtlačné potrubie

Miesto: Borša

Dátum: 28. 9. 2023

Objednávateľ: Obec Borša

Projektant:

Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

104 674,31

D HSV Práce a dodávky HSV

102 717,08

D 1 Zemné práce

36 270,72

1	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	259,600	1,61	417,96
2	K	113307211	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	259,600	0,67	173,93
3	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	259,600	1,51	392,00
4	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	25,000	13,46	336,50
5	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	80,000	5,25	420,00
6	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	5,500	19,10	105,05
7	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	12,000	14,54	174,48
8	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	35,000	6,99	244,65
9	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	56,000	22,79	1 276,24
10	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,500	51,46	283,03
11	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	594,170	13,18	7 831,16
12	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	594,170	1,30	772,42
13	K	141721114	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 110 do 125mm	m	15,000	58,18	872,70
14	M	2861129800	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	15,000	6,56	98,40
15	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	1 453,800	2,95	4 288,71
16	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1 453,800	2,10	3 052,98
17	K	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	607,490	3,00	1 822,47
18	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	290,425	3,55	1 031,01
19	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	290,425	0,34	98,74
20	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	303,745	2,21	671,28
21	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	290,425	0,71	206,20
22	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	303,745	4,00	1 214,98
23	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	139,149	32,67	4 546,00
24	M	5833125400	Kamenivo ťažené drobné 2-4 b	t	262,992	20,81	5 472,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	259,600	0,48	124,61
26	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	276,100	1,24	342,36
D 4			Vodorovné konštrukcie				3 561,54
27	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	46,065	65,48	3 016,34
28	K	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	5,000	15,09	75,45
29	M	592240009000.S	Betónový roznášací prstenec pre kanalizačné šachty TBW Q 625/100/150	ks	5,000	28,95	144,75
30	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,688	141,03	238,06
31	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,500	19,32	86,94
D 5			Komunikácie				13 919,29
32	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	259,600	12,22	3 172,31
33	K	567115112	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 90 mm	m2	259,600	16,56	4 298,98
34	K	573111114.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,00 kg/m2	m2	260,000	1,90	494,00
35	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l. tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr. 50 mm	m2	260,000	22,90	5 954,00
D 8			Rúrové vedenie				25 193,83
36	K	871221062	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 63x3,8 mm	m	201,000	0,82	164,82
37	M	2861302550	Rúra HDPE na vodu PE 100, PN10, SDR 17, d 63x3,8 mm, dl. 100 m	m	219,693	6,25	1 373,08
38	K	877221062.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 63 mm	ks	15,000	9,03	135,45
39	M	286530185900.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	4,000	12,95	51,80
40	M	286530187200.S	Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	4,000	12,95	51,80
41	M	28616688162	Prechodka PE/ocel' USTR PE 100 SDR 11 DN 63/50	ks	1,000	49,50	49,50
42	M	28616006002	Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 63	ks	6,000	6,72	40,32
43	K	871366030	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	175,000	1,06	185,50
44	M	2861137470	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 250, L = 5 m	ks	38,255	195,50	7 478,85
45	K	877366032.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250	ks	9,000	6,26	56,34
46	M	286520019000.S	Odbočka 45° PVC, DN 250/150 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	9,000	28,29	254,61
47	K	877366104.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 250	ks	5,000	6,20	31,00
48	M	286520012200.S	Presuvka PVC, DN 250 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	5,000	16,04	80,20
49	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky kanalizačného potrubia DN do 80	m	201,000	0,95	190,95
50	K	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	175,000	2,91	509,25
51	M	395210000200	Kompletná sada SAVA na kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300	ks	1,000	1 842,28	1 842,28
52	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	265,43	530,86
53	K	894118001.S	Priplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	5,000	102,28	511,40
54	K	894810015.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty do 2,5 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	5,000	102,70	513,50
55	M	286610041000.S	Šachtové dno prietochné DN 250x0°-90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej vlnovcovej šachte 1000 mm, pre hladké potrubia, PP	ks	4,000	697,58	2 790,32
56	M	286610042800.S	Šachtové dno zberné DN 250 s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, pre hladké potrubia, PP	ks	1,000	725,81	725,81
57	M	286610045200.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 1,2 m, PP	ks	5,000	329,68	1 648,40
58	M	286610046100.S	Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, PP	ks	5,000	298,89	1 494,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	286610047200.S	Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dl. do 2 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	5,000	322,35	1 611,75
60	M	286610047300.S	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	5,000	55,20	276,00
61	M	286710036000.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	10,000	53,27	532,70
62	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	5,000	45,04	225,20
63	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	5,000	28,26	141,30
64	M	RF730000.1	Liatinový poklop priemer 600mm, tr.D400	ks	5,000	219,35	1 096,75
65	K	899623131	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 8/10	m3	0,500	120,29	60,15
66	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	3,000	10,65	31,95
67	M	5923418000	Stĺpik orientačný	ks	3,000	49,48	148,44
68	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	210,000	1,71	359,10

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **6 536,44**

69	K	914812212.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej zväčšenej	ks	20,000	2,30	46,00
70	M	404410211500.S	Kompletná dopravná značka zväčšeného rozmeru 1250 mm vrátane podstavca a stĺpa - dočasné dopravné značenie	ks	20,000	10,00	200,00
71	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	458,000	4,78	2 189,24
72	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,250	109,56	27,39
73	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	167,992	15,89	2 669,39
74	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	839,960	0,48	403,18
75	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	167,992	5,44	913,88
76	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	167,992	0,52	87,36

D 99 Presun hmôt HSV **17 235,26**

77	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	584,246	29,50	17 235,26
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

D M Práce a dodávky M **807,23**

D 23-M Montáže potrubia **654,90**

78	K	230200118.S	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 100	m	15,000	43,66	654,90
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach **152,33**

79	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	195,300	0,67	130,85
80	M	2830010610	výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 balenie=250 m	m	195,300	0,11	21,48

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách **1 150,00**

81	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu podzemného existujúceho vedenia	eur	1,000	400,00	400,00
82	K	000300014.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie trasy potrubia a šachiet	eur	1,000	250,00	250,00
83	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00

GEPSTAV

Michalovce a.s.

Vinorlatská 1

071 01 MICHALOVCE

IČO:47154217, IČ DPH: SK2022773972

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření splaškové kanalizace v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

SO 01 Splašková kanalizace a ČS v obci Borša

Část:

ČSO 01.2 - Čerpacia stanica ČS Borša

JKSO:

Miesto: Borša

KS:

Dátum: 28. 9. 2023

Objednávateľ:

Obec Borša

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

IČO:

47154217

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	28 142,07
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	28 142,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	28 142,07	20,00%	5 628,41

Cena s DPH	v EUR	33 770,48
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

GEPSTAV
Michalovce a.s.
Vihorátska 1
071 01 MICHALOVCE
IČO: 47154217. IČ DPH: SK2223773371

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

SO 01 Splašková kanalizácia a ČS v obci Borša

Časť:

ČSO 01.2 - Čerpacia stanica ČS Borša

Miesto:

Borša

Dátum:

28. 9. 2023

Objednávateľ:

Obec Borša

Projektant:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

28 142,07

HSV - Práce a dodávky HSV

27 074,17

1 - Zemné práce

10 138,35

2 - Zakladanie

321,46

4 - Vodorovné konštrukcie

478,17

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

435,68

8 - Rúrové vedenie

14 206,48

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

640,65

99 - Presun hmôt HSV

853,38

PSV - Práce a dodávky PSV

641,92

715 - Izolácie proti chemickým vplyvom

641,92

M - Práce a dodávky M

425,98

23-M - Montáže potrubia

425,98

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

28 142,07

GEPSTAV

Michalovce a.s.

Vihorlatská 1

071 01 MICHALOVCE

IČO:47154217, IČ DPH: SK223773972



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

SO 01 Splašková kanalizácia a ČS v obci Borša

Časť:

ČSO 01.2 - Čerpacia stanica ČS Borša

Miesto: Borša

Dátum: 28. 9. 2023

Objednávateľ: Obec Borša

Projektant:

Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 142,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

27 074,17

D 1

Zemné práce

10 138,35

1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	25,000	13,46	336,50
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	180,000	5,25	945,00
3	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	24,000	6,99	167,76
4	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	7,200	1,12	8,06
5	K	133201102	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	106,150	35,94	3 815,03
6	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	53,075	8,01	425,13
7	K	151301202.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hnané hĺbky do 8 m	m2	80,080	18,50	1 481,48
8	K	151301212.S	Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 8	m2	80,080	3,80	304,30
9	K	151301302	Rozopretie zapažených stien s prepažovaním, hnané hĺbky do 8 m	m3	91,091	4,01	365,27
10	K	151301312	Odstránenie rozopretia stien paženia hnaného hĺbky do 8 m	m3	91,091	1,03	93,82
11	K	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	199,427	3,00	598,28
12	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,852	4,59	58,99
13	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	12,852	0,47	6,04
14	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	93,298	9,09	848,08
15	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,852	0,79	10,15
16	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	88,359	0,79	69,80
17	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	93,298	4,27	398,38
18	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	33,596	0,48	16,13
19	K	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	33,596	4,42	148,49
20	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	33,596	1,24	41,66

D 2

Zakladanie

321,46

21	K	242111123.S	Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží dielcových DN 1000	m	2,000	71,95	143,90
22	M	592250000800.S	Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 5-100, DN 1000, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	2,040	87,04	177,56

D 4

Vodorovné konštrukcie

478,17

23	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 16-32 mm	m3	2,450	53,08	130,05
24	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,495	141,03	69,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	12,560	19,32	242,66
26	K	452368113.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,026	1 371,28	35,65
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				435,68
27	K	618311551.S1	Vytvarovanie dna kanála z betónu vodostavebného C 16/20 s poterom, polomer do 300 mm	m3	1,850	235,50	435,68
D 8			Rúrové vedenie				14 206,48
28	K	894102113.S	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 10 t	ks	4,000	180,00	720,00
29	M	594350006600.S	Skrúž železobet. dno DN 1500 H=1170 mm, bez deliacej steny, železobetónová, hr.st.120mm, betón C35/40-XC2(SK)-XA2	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
30	M	594350006400.S1	Skrúž DN 1500 H=1000 mm, železobetónová, hr.120mm, betón C35/40-XC2(SK)-XA2	ks	3,000	2 500,00	7 500,00
31	K	894102212.S1	Osadenie železobetónového stropu	ks	1,000	120,00	120,00
32	M	594350007700.Sp	Stropná doska železobetónová DN 1500 H=180 mm, tr. zaťaženia D400, železobetónová, vrátane otvorov	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
33	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	32,36	97,08
34	M	552421108050.S	Oceľový poklop, uzamykateľný, rozmer 300x500, atyp	ks	1,000	150,00	150,00
35	M	552410002650.S	Oceľový poklop uzamykateľný, rozmer 600x600 mm, D 40 kN, s tesnením	ks	2,000	250,00	500,00
36	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	34,05	68,10
37	M	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	2,000	25,65	51,30
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				640,65
38	K	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	6,888	7,71	53,11
39	M	0823131000	Voda kanalizačná znečistená	m3	7,095	2,72	19,30
40	K	936311111	Zabet. potrub. uložen. v otvor. v dne, v stenách nádrží z bet.V8TO-C16/20 s pl. otvoru do 0,25 m2	m3	0,025	1 250,00	31,25
41	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	44,034	9,64	424,49
42	K	971056004.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - železobetónových -0,00005t	cm	15,000	2,45	36,75
43	K	971056008.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - železobetónových -0,00015t	cm	15,000	1,79	26,85
44	K	971056021.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - železobetónových -0,00170t	cm	15,000	3,26	48,90
D 99			Presun hmôt HSV				853,38
45	K	998254011	Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m	t	36,911	17,51	646,31
46	K	998254096	Prípl.za zväčšený presun do 5000m	t	36,911	5,61	207,07
D PSV			Práce a dodávky PSV				641,92
D 715			Izolácie proti chemickým vplyvom				641,92
47	K	715121001	Zhotovenie izolácie stav.konstr.stierkovaním tmelom dvojvrstv.za studena plôch vodor., okrem stropov	m2	1,766	25,30	44,68
48	M	2352161000	Náter CHS Epoxy decht 1/4 KD 50 % NV	kg	0,706	14,90	10,52
49	K	715121002	Zhotovenie izolácie stav.konstr.stierkovaním tmelom dvojvrstv.za studena plôch zvislých	m2	18,369	25,90	475,76
50	M	2352161000	Náter CHS Epoxy decht 1/4 KD 50 % NV	kg	7,347	14,90	109,47
51	K	998715101	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m	t	0,029	51,31	1,49
D M			Práce a dodávky M				425,98
D 23-M			Montáže potrubia				425,98
52	K	230120171.1	Montáž šachtovej vložky do DN 300	ks	4,000	12,95	51,80
53	M	286520037100.S	šachtový prechod PVC DN 80 hladký kanalizačný systém,	ks	2,000	69,50	139,00
54	M	286520040500.S	Prechodka PVC, hrdlo KG s tesnením, DN 300	ks	1,000	169,28	169,28
55	M	286520040590.S	Prechodka PVC s tesnením, DN 50	ks	2,000	32,95	65,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření splaškové kanalizace v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

SO 01 Splašková kanalizace a ČS v obci Borša

Část:

ČSO 01.3 - Elektrická NN přípojka a odberné zariadenie k ČS Borša

JKSO:

Miesto: Borša

KS:

Dátum: 28. 9. 2023

Objednávateľ:

Obec Borša

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

IČO:

47154217

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 937,82
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	2 937,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 937,82	20,00%	587,56

Cena s DPH	v EUR	3 525,38
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

GEPSTAV

Michalovce a.s.

Vinohradská 1

071 01 MICHALOVCE

IČO: 47154217, IČ DPH: SK2023773972

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

SO 01 Splašková kanalizácia a ČS v obci Borša

Časť:

ČSO 01.3 - Elektrická NN prípojka a odberné zariadenie k ČS Borša

Miesto:

Borša

Dátum:

28. 9. 2023

Objednávateľ:

Obec Borša

Projektant:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2 937,82

M - Práce a dodávky M

2 611,90

21-M - Elektromontáže

1 522,23

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 089,67

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

325,92

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 937,82

GEPSTAV
Michalovce a.s.
Vihorlatská 1
071 01 MICHALOVCE
IČO:47154217, IČ DPH: SK2023773971

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

10-1 - SO 01 Splašková kanalizácia a ČS v obci Borša

Časť:

ČSO 01.3 - Elektrická NN prípojka a odberné zariadenie k ČS Borša

Miesto:

Borša

Dátum:

28. 9. 2023

Objednávateľ:

Obec Borša

Projektant:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 937,82

D M

Práce a dodávky M

2 611,90

D 21-M

Elektromontáže

1 522,23

1	K	210010091	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	10,000	2,71	27,10
2	M	KZM10081829	Chránička kab. HDPE 63 ohybná vlnitá	m	10,000	4,01	40,10
3	K	210010171	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	3,000	4,01	12,03
4	M	KZM10081806	Chránička kab. 63 HDPE pevná hladká	m	3,000	3,73	11,19
5	M	KZM10077997	Páska upínacia 9,5 mm / 2-2,5kN	m	3,000	1,98	5,94
6	M	KZM10077995	Spona pre pásku 9,5 mm / 2-2,5 kN	kus	3,000	0,75	2,25
7	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	12,000	5,46	65,52
8	K	210193053	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A s krytom	ks	1,000	41,65	41,65
9	M	3570192690	El.skríňa F402 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp.25	ks	1,000	678,31	678,31
10	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	3,93	31,44
11	M	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	8,000	2,25	18,00
12	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	3,000	28,40	85,20
13	M	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	3,000	39,85	119,55
14	K	210220650	Svorka nerez 1.4301 k uzemňovacej tyči SJ	ks	6,000	5,39	32,34
15	M	354410016700	Svorka k uzemňovacej tyči D=20 nerez akosť 1.4301 označenie SJ 01 A2	ks	6,000	9,97	59,82
16	K	210222020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	6,000	2,65	15,90
17	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	5,250	3,93	20,63
18	K	210260162	Zapojenie 4 žil kábla alebo vodičov v istiacich domových skrinách do 35 mm2	ks	1,000	12,05	12,05
19	K	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	4,000	2,58	10,32
20	M	KZM1075509	Štítok káblový 65 x 25 mm	kus	4,000	0,17	0,68
21	K	210902381	Vodič hliníkový silový, uložený v trubke NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	15,000	2,92	43,80
22	M	3410350066	NAYY 4x25 RM Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	15,000	3,41	51,15
23	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	10,076	6,00	60,46
24	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,774	5,00	18,87
25	K	PD	Presun dodávok	%	10,076	3,00	30,23
26	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	13,850	2,00	27,70

D 46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 089,67

27	K	460200264.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	6,000	34,12	204,72
28	K	460420041	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	6,000	12,28	73,68
29	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	0,624	23,15	14,45
30	M	5893171000	Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 22 - S3 z cementu portlandského	m3	0,800	128,72	102,98
31	M	5852211300	Cement troskoportlandský CEM II A,B-S 42,5 balený	t	0,140	130,32	18,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	6,000	1,03	6,18
33	M	2830002000	Fólia červená v m	m	6,000	0,76	4,56
34	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	6,000	5,37	32,22
35	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	6,000	5,44	32,64
36	K	99099001OE	Revízie - Odborné zariadenie	súbor	1,000	600,00	600,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 325,92

37	K	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hod	8,000	23,49	187,92
38	K	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	34,50	138,00

GEPSTAV
Michalovce a.s.
Vinohradská 1
071 01 MICHALOVCE
IČO:47154217, IČ DPH: SK2323776972

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření splaškové kanalizace v obci Borša (ul. Františka Rákociho)

Objekt:

SO 01 Splašková kanalizace a ČS v obci Borša

Část:

PS 01 - Čerpacia stanica ČS Borša

JKSO:

Miesto: Borša

KS:

Dátum: 28. 9. 2023

Objednávateľ:

Obec Borša

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

IČO:

47154217

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	33 130,31
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	33 130,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	33 130,31	20,00%	6 626,06

Cena s DPH	v EUR	39 756,37
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GEPSTAV

Michalovce a.s.

Vinohradská 1

071 01 MICHALOVCE

IČO: 47154217. IČ DPH: SK2023773972

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

SO 01 Splašková kanalizácia a ČS v obci Borša

Časť:

PS 01 - Čerpacia stanica ČS Borša

Miesto:

Borša

Dátum:

28. 9. 2023

Objednávateľ:

Obec Borša

Projektant:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

33 130,31

D1 - Práce a dodávky HSV

394,64

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

222,72

99 - Presun hmôt HSV

171,92

PSV - Práce a dodávky PSV

9 485,11

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

9 485,11

M - Práce a dodávky M

20 870,16

21-M - Elektromontáže

4 817,65

35-M - Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení

16 052,51

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 930,40

OST - Ostatné

450,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

33 130,31

GEPSTAV
Michalovce a.s.
Vinorlatská 1
071 01 MICHALOVCE
IČO:47154217. IČ DPH: S12023773972

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

SO 01 Splašková kanalizácia a ČS v obci Borša

Časť:

PS 01 - Čerpacia stanica ČS Borša

Miesto: Borša

Dátum: 28. 9. 2023

Objednávateľ: Obec Borša

Projektant:

Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 130,31

D	D1	Práce a dodávky HSV					394,64
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					222,72
23	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	16,485	9,64	158,92
24	K	943955141.S	Montáž lešeňovej podlahy šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	m2	16,485	2,08	34,29
25	K	943955841.S	Demontáž lešeňovej podlahy šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	m2	16,485	1,79	29,51

D	99	Presun hmôt HSV					171,92
26	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,538	29,50	74,87
27	K	998276115.S	Priplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	2,538	38,24	97,05

D	PSV	Práce a dodávky PSV					9 485,11
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					9 485,11
28	K	76783410PC.05.S	Dodávka a montáž hrablicového koša	ks	1,000	135,00	135,00
29	M	76706PC.06.S	Vytahovací hrablicový kôš z nerez (z ocele triedy 17)	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
30	K	767871119.S	Dodávka a montáž konštrukcií strojných zdvíhacích zariadení do 100 kg	ks	2,000	89,50	179,00
32	M	76708PC.08.S	Zdvíhacie otočné zariadenie s pätkou z antikorozynej ocele, nosnosti min. 100 kg - kompletný, vrátane podstavca pre žeriav, ložiska, lanka, navijáku a kotviacich prvkov	ks	1,000	2 400,00	2 400,00
33	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	250,000	2,31	577,50
34	M	76701PC.01	Vodiaca tyč 2", L=4,0 m (2 kusy pre hrablicový kôš)	ks	2,000	128,70	257,40
35	M	76702PC.02	Horý a dolný držiak vodiacich tyčí 2" - antikorozyjna oceľ AISI 316	ks	4,000	81,73	326,92
36	M	76703PC.03	Oko pre Pump Lift (štandard) - 1.2 t	ks	1,000	86,65	86,65
37	M	76704PC.04	Reťaz pre Pump Lift (štandard) 1.2 t	ks	1,000	141,50	141,50
38	M	7605PC.05	Pomocný nerezový materiál	kg	30,000	5,16	154,80
64	M	DOD005	Nerezové vodiace tyče pre vytahovanie čerpadla	m	8,000	27,90	223,20
65	M	DOD006	Závesná reťaz čerpadla nerezová	m	5,000	24,60	123,00
70	M	DOD012	Výtláčne potrubie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 50	m	5,400	52,10	281,34
4	M	55252004PC.03.S	Pätkové koleno nerezové D63 (DN50), (EN/ISO)	ks	2,000	81,36	162,72
71	M	DOD013	Guľová spätná klapka závitová na splaškovú vodu DN 50	kus	2,000	195,85	391,70
72	M	DOD014	Posúvač DN 50 s vnútorným závitom	kus	2,000	225,00	450,00
73	M	DOD015	Vsuvka jednoznačná DN 50	kus	6,000	9,35	56,10
74	M	DOD016	Koleno 90° nerezové DN 50	kus	4,000	47,65	190,60
8	M	55252004PC.07.S	Koleno 45° prírubové z nerez DN 50 mm	ks	1,000	63,18	63,18
10	M	42221000PC.09.S	Koleno 90° prírubové predĺžené z nerez DN 50 mm	ks	2,000	81,36	162,72
75	M	DOD017	Odbočka T-kus 45° nerez jednoznačný DN 50	kus	1,000	89,85	89,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	M	55252002PC.10.S	Tvarovka FF z nerez, prírubová DN 50, dl. 500 mm	ks	2,000	52,77	105,54
76	M	DOD018	Gumový kompenzátor závitový DN 50	kus	2,000	88,50	177,00
13	M	55252004PC.12.S	FFR Prechod z nerez na HDPE, DN 50/63, PN 16	ks	1,000	72,27	72,27
5	M	24599000PC.04.S	Sada mechanických kotiev pätkového kolena DN 50-DN 300 (4x M16)	bal	2,000	81,36	162,72
91	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,250	57,61	14,40

D M Práce a dodávky M 20 870,16

D 21-M		Elektromontáže				4 817,65	
39	K	210191012.S	Montáž rozvádzača	ks	1,000	95,50	95,50
40	M	38318000PC.01.S	Rozvádzač R-ČS - komplet dodávka rozvádzača s náplňou a parametrami a v zmysle dokumentácie	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
80	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	18,000	2,44	43,92
81	M	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 ZIN HRONSKY BENADIKT	m	18,000	1,50	27,00
82	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	8,000	5,00	40,00
83	M	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	8,000	2,10	16,80
84	K	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	4,000	24,60	98,40
85	M	3540501500	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	4,000	25,00	100,00
42	K	210251575PC.01	Vystavenie revíznej správy	hod	16,000	25,93	414,88
43	K	210251580PC.02	Ostatný a inštalačný materiál	sada	1,000	50,00	50,00
44	K	210251590PC.03	Doprava a presun	celok	1,000	250,00	250,00
45	K	MV	Murárske výpomoci	%	44,927	3,00	134,78
46	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	46,365	1,00	46,37

D 35-M Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení 16 052,51

47	K	35001PC.01.S	Montáž kalového čerpadla na čerpanie znečistenej vody, inštalácia	ks	2,000	755,00	1 510,00
48	M	426130000999.S	Ponorné čerpadlo vyberateľne na vodiaciach tyčiach pre komunálne odpadové vody s parametrami: Q=2,4 l/s, Hv=8,0 m, príkon=1,3kW, DN výtlaku 50 mm, vlhkostný spínač, zabudov termospínače, s frekv. meničom s možnosťou detekcie upchávania a samočist. čerpadla	ks	2,000	3 650,00	7 300,00
49	K	35002PC.02.S	Montáž príslušenstva k ponorným kalovým čerpadlám	súbor	2,000	350,00	700,00
77	M	DOD002	Spojka automatická	suprav	2,000	120,79	241,58
78	M	DOD003	Spínač plavákový s káblom 10 m	kus	4,000	53,87	215,48
79	M	DOD004	Riadiaca jednotka k čerpadlám	kus	1,000	588,87	588,87
50	M	35003PC.03.S	Kábel 10m SUBCAB 4x2,5+2x1,5	ks	2,000	129,81	259,62
51	M	35004PC.04.S	Sonda prieniku kvapaliny do motora s čidlom priesaku-FLS int.	ks	2,000	230,77	461,54
52	M	35005PC.05.S	Monitorovacia jednotka - MiniCAS II; 24 V AC/DC	ks	2,000	297,40	594,80
53	M	35006PC.06.S	Plavákový spínač -10 s 13 m káblom	ks	4,000	108,18	432,72
54	M	35007PC.07.S	Sieťový záves kábla (15-20)	ks	2,000	36,85	73,70
55	M	35008PC.08.S	Spojka automatická, suprava, DN 100	ks	2,000	628,29	1 256,58
56	M	35008PC.09.S	Tlaková sonda	ks	2,000	496,40	992,80
57	K	35010PC.10.S	Uvedenie do prevádzky, nastavenie prevádzkových parametrov a preškolenie obsluhy	súbor	1,000	400,00	400,00
58	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	51,177	6,00	307,06
59	K	MV	Murárske výpomoci	%	99,100	3,00	297,30
60	K	PD	Presun dodávok	%	51,177	1,00	51,18
61	K	PM	Podružný materiál	%	73,000	3,00	219,00
62	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	150,277	1,00	150,28

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 930,40

63	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	24,13	1 930,40
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	----------

D OST Ostatné 450,00

90	K	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	450,00	450,00
----	---	---------	--	----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření splaškové kanalizace v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

SO 02 - Domové kanalizační přípojky v obci Borša

Část:

SO 02 - Domové kanalizační přípojky v obci Borša

JKSO:

Místo: Borša

KS:

Datum: 28. 9. 2023

Objednatel:

Obec Borša

IČO:

IČ DPH:

Zhotovitel:

Gepstav Michalovce, a.s.

IČO:

47154217

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovatel:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 360,99
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	9 360,99

	Základ dane	Sazba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 360,99	20,00%	1 872,20

Cena s DPH	v EUR	11 233,19
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednatel

Zhotoviteľ

GEPSTAV

Michalovce a.s.

Vinohradska 1

071 01 MICHALOVCE

IČO: 47154217, IČ DPH: SK232377397

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

SO 02 - Domové kanalizačné prípojky v obci Borša

Časť:

SO 02 - Domové kanalizačné prípojky v obci Borša

Miesto:

Borša

Dátum:

28. 9. 2023

Objednávateľ:

Obec Borša

Projektant:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

9 360,99

HSV - Práce a dodávky HSV

9 360,99

1 - Zemné práce	4 344,43
4 - Vodorovné konštrukcie	306,45
5 - Komunikácie	1 188,49
8 - Rúrové vedenie	1 562,78
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	488,21
99 - Presun hmôt HSV	1 470,63

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 360,99

GEPSTAV
Michalovce a.s.
Vihorlatská 1
071 01 MICHALOVCE
IČO:47154217, IČ DPH: SK2023778971

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

SO 02 - Domové kanalizačné prípojky v obci Borša

Časť:

SO 02 - Domové kanalizačné prípojky v obci Borša

Miesto: Borša

Dátum: 28. 9. 2023

Objednávateľ: Obec Borša

Projektant:

Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 360,99

D HSV Práce a dodávky HSV

9 360,99

D 1 Zemné práce 4 344,43

1	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	26,000	1,61	41,86
2	K	113307211	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	12,000	0,67	8,04
3	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	12,000	1,51	18,12
4	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	5,400	19,10	103,14
5	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	5,400	14,54	78,52
6	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	3,840	1,12	4,30
7	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	10,800	22,79	246,13
8	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,944	51,46	100,04
9	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	55,848	13,18	736,08
10	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	55,848	1,30	72,60
11	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	206,960	2,95	610,53
12	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	206,960	2,10	434,62
13	K	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	179,952	3,00	539,86
14	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,720	3,55	77,11
15	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	21,720	0,34	7,38
16	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	34,128	2,21	75,42
17	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	21,720	0,63	13,68
18	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	34,128	4,00	136,51
19	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	12,995	32,67	424,55
20	M	5833125400	Kamenivo ťažené drobné 2-4 b	t	24,561	20,81	511,11
21	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	41,600	0,48	19,97
22	K	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	19,200	4,42	84,86

D 4 Vodorovné konštrukcie

306,45

23	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,680	65,48	306,45
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5			Komunikácie				1 188,49
24	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63-125 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.250 mm	m2	13,300	12,22	162,53
25	K	567115112	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.90 mm	m2	26,000	16,56	430,56
26	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr.50mm	m2	26,000	22,90	595,40
D 8			Rúrové vedenie				1 562,78
27	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	52,000	1,02	53,04
28	M	2861137090	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, L = 5 m	ks	11,367	85,50	971,88
29	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	27,000	5,09	137,43
30	M	2865103230	Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	27,000	4,95	133,65
31	K	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	9,000	5,09	45,81
32	M	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	9,000	2,44	21,96
33	K	877326100.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 150	ks	9,000	5,09	45,81
34	M	286510009800.S	Presuvka PVC-U, DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	9,000	6,16	55,44
35	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	52,000	1,88	97,76
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				488,21
36	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	40,000	4,78	191,20
37	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,150	109,56	16,43
38	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,570	15,89	183,85
39	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	57,850	0,48	27,77
40	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11,570	5,44	62,94
41	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	11,570	0,52	6,02
D 99			Presun hmôt HSV				1 470,63
42	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	49,852	29,50	1 470,63

GEPSTAV
 Michalovce a.s.
 Vihorlatská 1
 071 01 MICHALOVCE
 IČO:47154217, IČ DPH: SK202273973

